



ANEXO I - PEDIDO DE COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U N	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	legalização da obra	cj	1,00	-	-
	canteiro de obra	cj	1,00	-	-
	limpesa do terreno	m2	1.000,00	-	-
	gabaritos de madeira	m	130,00	-	-
	marcação	cj	1,00	-	-
				sub-total :	-
02	MOVIMENTO DE TERRA				
	escavação para fundações	m3	50,00	-	-
	reaterro de valas	m3	37,00	-	-
	aterro de caixão	m3	380,00	-	-
				sub-total :	-
03	FUNDAÇÕES				
	concreto magro no fundo das valas	m3	1,46	-	-
	concreto em sapatas cintas e tócos de pilar	m3	23,00	-	-
	lançamento de concreto em fundações	m3	13,11	-	-
	aço CA-50 e CA-60	kg	1.500,00	-	-
	fôrmas de madeira	m2	200,00	-	-
	alvenaria de pedra de contenção do aterro	m3	21,00	-	-
				sub-total :	-
04	ESTRUTURA DE CONCRETO				
	concreto em pilares vigas e lajes	m3	56,50	-	-
	lançamento de concreto em estrutura	m3	56,50	-	-
	formas em vigas e pilares	m2	250,00	-	-
	formas em lajes	m2	375,00	-	-
	aço CA50 e CA60	kg	2.680,00	-	-
				sub-total :	-
05	PAREDES				
	alvenaria de blocos cerâmicos e=17cm	m2	375,00	-	-
	alvenaria de tijolo prensado furado	m2	32,00	-	-
				sub-total :	-
06	REVESTIMENTOS				
	chapisco em pilares e vigas	m2	250,00	-	-
	chapisco em tetos	m2	372,00	-	-
	massa única	m2	1.242,00	-	-
	emboço para cerâmica	m2	130,00	-	-
	requadrção de janelas	m	85,00	-	-
				sub-total :	-
07	PAVIMENTAÇÃO				
	placa de impermeabilização	m2	389,00	-	-



ANEXO I - PEDIDO DE COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
				sub-total :	-
08	ESQUADRIAS				
	caixonetes de Jatobá 210x80	un	6,00	-	-
	caixonetes de Jatobá 210x130	un	1,00	-	-
				sub-total :	-
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E LÓGICA				
	quadro e luz para 16 disjuntores	un	1,00	-	-
	cxs de passagem octogonal de teto em PVC 4"	un	58,00	-	-
	cxs de passagem retangular em PVC 4"x2"	un	150,00	-	-
	cxs de passagem metálicas 20cm x 20cm	un	8,00	-	-
	tubo eletroduto PVC soldável 25mm x 3m	un	150,00	-	-
	tubo eletroduto PVC soldável 32mm x 3m	un	10,00	-	-
	tubo eletroduto PVC soldável 50mm x 3m	un	5,00	-	-
	curva para eletroduto PVC 25mm	un	100,00	-	-
	curva para eletroduto PVC 32mm	un	5,00	-	-
	curva para eletroduto PVC 50mm	un	4,00	-	-
	arame galvanizado	kg	10,00	-	-
	adesivo PVC 90 gramas	un	10,00	-	-
	mão de obra - elétrica	pts	100,00	-	-
	mão de obra - telefone	pts	20,00	-	-
	mão de obra - lógica	pts	20,00	-	-
				sub-total :	-
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA				
	reservatórios de fibra de vidro de 1000l	un	3,00	-	-
	tubos de PVC soldável de 60mmx6m	un	3,00	-	-
	tubos de PVC soldável de 50mmx6m	un	8,00	-	-
	tubos de PVC soldável de 32mmx6m	un	10,00	-	-
	tubos de PVC soldável de 25mmx6m	un	15,00	-	-
	Registro de esfera PVC de 60mm	un	1,00	-	-
	Registro de esfera PVC de 25mm	un	1,00	-	-
	Registro de gaveta cromado de 1"	un	8,00	-	-
	Registro de gaveta cromado de 3/4"	un	6,00	-	-
	conexões de 60mm	un	10,00	-	-
	conexões de 50mm	un	20,00	-	-
	conexões de 32mm	un	10,00	-	-
	conexões de 25mm	un	50,00	-	-
	tubo PVC esgoto tipo leve 100mmx6m	un	8,00	-	-
	tubo PVC esgoto tipo leve 75mmx6m	un	10,00	-	-
	tubo PVC esgoto tipo leve 50mmx6m	un	6,00	-	-
	tubo PVC esgoto tipo leve 40mmx6m	un	15,00	-	-
	conexões de esgoto de 100mm	un	6,00	-	-



ANEXO I - PEDIDO DE COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U N	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
	conexões de esgoto de 75mm	u n	8,00	-	-
	conexões de esgoto de 50mm	u n	8,00	-	-
	conexões de esgoto de 40mm	u n	30,00	-	-
	caixa sifonada de PVC de 150mmxsaída 75mm	u n	10,00	-	-
	ralo sifonado de PVC tampa cromada	u n	6,00	-	-
	caixas de alvenaria de 80x80	u n	4,00	-	-
	caixas de alvenaria de 50x50	u n	7,00	-	-
	adesivo PVC de 90 gramas	u n	20,00	-	-
	fita veda rosca	u n	5,00	-	-
	mão de obra - hidráulica	pts	30,00	-	-
	mão de obra - esgoto	pts	30,00	-	-
				sub-total :	-
11	DIVERSOS				
	limpesa da obra	m2	389,00	-	-
				sub-total :	-
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U N	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
	PREÇO GLOBAL :				-

FIRMA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CARIMBO / ASSINATURA