

**Governo do Estado da Bahia**

Secretaria de Educação

**CONVITE 032/2005**

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

**ANEXO I**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL Portaria 1028 de 09 de Agosto de 2005

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL ( CIDADES: BOA NOVA, CONDEUBA, IGUAÍ E MANUEL VITORINO)					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UM	QUANT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>				
	legalização da obra	cj	1,00		
	limpeza do terreno	m2	225,00		
	locação e marcação	cj	1,00		
				<b>sub-total:</b>	
2	<b>FUNDAÇÕES</b>				
	escavação	m3	18,59		
	reaterro	m3	6,33		
	alvenaria de pedra	m3	9,94		
	placa de impermeabilização e=6cm	m2	52,02		
				<b>sub-total:</b>	
3	<b>ESTRUTURA</b>				
	concreto armado em pilaresde amaração	m3	0,36		
	concreto armado em cintas e vergas	m3	1,44		
				<b>sub-total:</b>	
4	<b>PAREDES</b>				
	alvenaria de blocos de 0,15	m2	145,00		
				<b>sub-total:</b>	
5	<b>MADEIRAMENTO</b>				
	madeiramento	m2	77,55		
	telhamento em telha canal	m2	77,55		
	cumeiras	m	7,70		
				<b>sub-total:</b>	
6	<b>REVESTIMENTO</b>				
	chapisco	m2	290,00		
	massa única	m2	210,00		
	cerâmica em paredes	m2	80,00		
				<b>sub-total:</b>	
7	<b>ESQUADRIAS</b>				
	janela maxim ar de aluminio de 130x110	und	2,00		
	janela maxim ar de aluminio de 70x110	und	2,00		
	janela maxim ar de aluminio de 60x50	und	1,00		
	quadro fixo de aluminio c/vidro 120x110	und	1,00		
	caixonetes de jatobá com vistas	cj	6,00		
	porta de madeira maciça 210x80 assentada	und	5,00		
	porta de madeira maciça 210x70 assentada	und	1,00		
	fechaduras de cilindro de ferro cromado	und	6,00		
	dobradiças de ferro cromado 31/2"x3"	und	18,00		
	vidro liso 4mm assentado	m2	6,02		
				<b>sub-total:</b>	
8	<b>FORROS</b>				
	forro de PVC com estrutura em ferro	m2	42,12		
				<b>sub-total:</b>	
9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
	piso em cerâmica antiderrapante PEI=3	m2	45,87		
	passaios externos em concreto	m2	21,36		
				<b>sub-total:</b>	
10	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				
	caixa de alvenaria para entrada dee energia	und	1,00		
	quadro de distribuição para 6 disjuntores	und	1,00		
	disjuntores unipolares de 10 a 30A	und	3,00		
	tubo eletroduto de PVC 25mmx3m	und	35,00		
	curvas para eletroduto PVC 25mm	und	10,00		
	caixas de passagem metálica de 4" x 2"	und	20,00		
	caixas de passagem metálica de 4" x 4"	und	6,00		
fio antichama de 4mm2	m	50,00			

**Governo do Estado da Bahia**

Secretaria de Educação

**CONVITE 032/2005**

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

**ANEXO I**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL Portaria 1028 de 09 de Agosto de 2005

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL ( CIDADES: BOA NOVA, CONDEUBA, IGUAÍ E MANUEL VITORINO)					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UM	QUANT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	fio antichama de 2,5mm <sup>2</sup>	m	200,00		
	luminária fluorescente 2x4w	und	2,00		
	luminária fluorescente 2x20w	und	3,00		
	interruptores	und	5,00		
	tomadas	und	12,00		
	complementos (fita isolante etc)	cj	1,00		
	mão de obra de eletricitas	pt	17,00		
				<b>sub-total:</b>	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA</b>				
	reservatório de fibra de vidro de 500l	und	1,00		
	registro de esfera de 25mm	und	1,00		
	registro de esfera de 32mm	und	1,00		
	adaptadores c/flange de 25mm	und	1,00		
	adaptadores c/flange de 32mm	und	1,00		
	tubos de PVC de 32mm	m	6,00		
	tubos de PVC de 25mm	m	12,00		
	conexões de PVC de 32mm	und	10,00		
	conexões de PVC de 25mm	und	20,00		
	registro de gaveta cromado de 3/4"	und	2,00		
	tubo PVC esgoto 100mm	und	6,00		
	tubo PVC esgoto 50mm	m	6,00		
	tubo PVC esgoto 40mm	m	12,00		
	conexões PVC esgoto de 100mm	und	4,00		
	conexões PVC esgoto de 50mm	und	4,00		
	conexões PVC esgoto de 40mm	und	12,00		
	raio sifonado de 100mm	und	1,00		
	caixa sifonada de 100x50mm	und	1,00		
	caixa de alvenaria para esgoto	und	2,00		
	fossa séptica	und	1,00		
	sumidouro	und	1,00		
	vaso sanitário completo	und	1,00		
	lavatório médio completo	und	1,00		
	chuveiro elétrico	und	1,00		
	bancada de pia 150x60 com cubo nº 2	und	2,00		
	mão de obra de encanador	cj	1,00		
				<b>sub-total:</b>	
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>				
	latex sem massa sobre reboco	m <sup>2</sup>	210,00		
	esmalte sintético sobre portas	m <sup>2</sup>	29,16		
				<b>sub-total:</b>	
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>				
	suporte de ferro para centrifugador	cj	1,00		
	limpeza de obra	cj	1,00		
				<b>sub-total:</b>	
	<b>PREÇO UNITÁRIO PARA 01 (UMA) OBRA</b>			R\$	-
	<b>PREÇO GLOBAL PARA 04 (QUATRO) OBRAS</b>			R\$	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - UESB

LOCAL E DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS:

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - UESB****26/08/2005 14:30 HS**ALLEN KRYSHTIANO S. FIGUEIREDO  
PRESIDENTE COPEL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

DATA \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

CARIMBRO/ASS.